



строительство и производство

ПСК

НИКА

Главный офис:
г. Феодосия,
ул. Керченское шоссе,
д. 2 В, офис 1

Дополнительный офис:
г. Симферополь,
Выставочный дом,
11 км Московского шоссе

Электронный офис:
psk.nika@gmail.com
stroitelstvo-domov-krym.com

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект дома «Аралия» 90 м²

Проект дома входит в стоимость строительства.		Сметная стоимость, руб.
Наименование глав, материалов и работ		
Глава I. Фундамент		
Строительство фундаментной свайно-ростверковой ленты с плитой		
Геодезические работы по разметке дома на участке. Разработка грунта. Вязка каркасов из арматуры. Установка опалубки. Песчано-гравийная смесь с уплотнением (подушка фундамента). Коммуникации. Комплектующие, расходные материалы, транспортные расходы. Монтажные работы		
Итого по главе I:		842740
Глава II: Строительство стен и перегородок.		
Коробка дома.		
Строительство коробки дома с монолитным каркасом. Основной материал стен дома: газобетон или пеноблоки. Междуэтажное перекрытие монолитное. Разводка коммуникаций под черновой стяжкой, вентиляционные каналы.		
Итого по главе II:		623330
Глава III: Кровля. Кровельные работы.		
Строительство крыши (лежни, стойки, подкосы, прогоны, мауэрлат, стропила и ригели). Материал кровли: битумный или металлочерепица. Водосточная система.		
Итого по главе III:		243930
Итого по смете:		1710000